

## אומדן למכרז 011/26

10/03/2026

דף מס': 001

גינון במידעטק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 01 עבודות עפר</b>				
	<b>תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>				
01.20.3100	חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים, במסגרת עבודות החפירה המבוצעות (לא קריאה מיוחדת)	מ"ק	60.00	100.00	6,000.00
	סה"כ 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	<b>פרק 08 מתקני חשמל</b>				
	<b>תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל</b>				
08.26.0050	קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור בקוטר 2" לרבות הצינור	יח'	30.00	158.40	4,752.00
	סה"כ 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				
	<b>תת פרק 08.90 מתקן חשמל למזרקות מים ובריכות נוי</b>				
08.90.0700	סולנואיד תלת דרכי דו-גידי ע"ג סרגל AC/DC	יח'	14.00	200.00	2,800.00
	סה"כ 08.90 מתקן חשמל למזרקות מים ובריכות נוי (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)				
	<b>פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי</b>				
	<b>תת פרק 10.80 אלמנטים טרומיים מטרו, מדרגות ואדני חלונות</b>				
10.80.0150	נדבכי ראש (קופינג) מלוחות שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ ורוחב עד 30 ס"מ, מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"א	מטר	40.00	185.60	7,424.00
	סה"כ 10.80 אלמנטים טרומיים מטרו, מדרגות ואדני חלונות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)				
	<b>פרק 41 גינון והשקיה</b>				
	<b>תת פרק 41.10 הכשרת קרקע</b>				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	1,000.00	3.68	3,680.00
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				
	<b>תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט</b>				
41.11.0022	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכאניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה מעל 1000 מ"ר ועד 5000 מ"ר	מ"ר	3,700.00	4.40	16,280.00
41.11.0040	קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר (בכמות של כ-20 מ"ק לדונם)	מ"ק	80.00	184.80	14,784.00
	סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט (להעברה לדף ריכוז)				

10/03/2026

דף מס': 002

גינן במידעטק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים</b>				
41.12.0020	טוף אדום 4-20 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	יח'	14.00	1,032.00	14,448.00
41.12.0110	תערובת שתילה 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	יח'	70.00	808.00	56,560.00
	<b>סה"כ 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים (להעברה לדף ריכוז)</b>				
	<b>71,008.00</b>				
	<b>תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות</b>				
41.13.0600	חיפוי קרקע ביריעת פלריג שחורה ארוגה שתי וערב למניעת הצצה של עשבים, לרבות יתדות	מ"ר	240.00	6.88	1,651.20
	<b>סה"כ 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות (להעברה לדף ריכוז)</b>				
	<b>1,651.20</b>				
	<b>תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר</b>				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	800.00	5.69	4,552.00
41.20.0040	שתילים בגודל 4 (3 ליטר)	יח'	6,500.00	29.60	192,400.00
41.20.0184	עצים בגודל 8.5 מקבוצת עצים מהירי צימוח, בקוטר גזע 50 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 50 ליטר, לרבות 30 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמוכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים	יח'	8.00	608.00	4,864.00
41.20.0240	נטיעת עצי ארקית רומנזוף (דקל קוקוס) בגובה כללי 4 מ', המחיר הינו לכמות מינימלית של 10 עצים	יח'	10.00	1,216.00	12,160.00
41.20.0310	העתקת עץ זית ו/או הדר קטנים בתחום האתר (המחיר ל-6 עצים מינימום)	יח'	10.00	176.00	1,760.00
	<b>סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)</b>				
	<b>215,736.00</b>				
	<b>תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי</b>				
41.30.0030	מרבדי דשא (מעל 250 מ"ר), מזן קיקווי או טיפואי לרבות טיפול 30 יום	מ"ר	700.00	22.40	15,680.00
	<b>סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)</b>				
	<b>15,680.00</b>				
	<b>תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה</b>				
41.40.0626	ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" דגם OR-2850 או ש"ע, במידות 320/590/855 מ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול	יח'	2.00	2,640.00	5,280.00
41.40.0870	מגוף הידראולי מברונזה סידרה 400, דגם "GR-405-Z" או ש"ע בקוטר 2", לרבות ברזן תלת דרכי, כדוגמת "ברמד"	יח'	14.00	840.00	11,760.00
	<b>סה"כ 41.40 אביזרים לראש בקרה (להעברה לדף ריכוז)</b>				
	<b>17,040.00</b>				

10/03/2026

דף מס': 003

גינון במידעטק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה</b>					
41.50.0490	התחברות לעמוד תאורה עבור בקרים סקורפיו/IRNet (אירינט), לרבות מטען, מצבר והתקנה מושלמת כולל חיבור מושלם לעמוד תאורה ע"י חשמלאי מוסמך	יח'	2.00	2,264.00	4,528.00
41.50.0570	יחידת קצה אלחוטית סקורפיו XR 8X8 מוטורולה, לרבות בקר, רדיו, 8 הפעלות, 8 כניסות, סוללה, מארז outdoor, תקן CB לבקר ולאביזרים ההיקפיים. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה	יח'	2.00	11,112.00	22,224.00
41.50.1380	פאנל סולרי W5 אינטגרלי עבור בקר "מוטורולה", לרבות חיבור והתקנה על גבי ארון למחשב "סקורפיו"	קומפ'	2.00	1,360.00	2,720.00
<b>סה"כ 41.50 מחשבים ובקרי השקיה (להעברה לדף ריכוז) 29,472.00</b>					
<b>תת פרק 41.60 ממטירים/מתזים</b>					
41.60.0130	ממטיר פלסטי דגם "PGP Ultra" תוצרת "Hunter" או ש"ע, גובה גיחה 10 ס"מ, מתכוון ל- 360-50 מעלות, לרבות כיסוי גומי ומנגנון החזרת גזרה אוטומטית	יח'	40.00	121.60	4,864.00
<b>סה"כ 41.60 ממטירים/מתזים (להעברה לדף ריכוז) 4,864.00</b>					
<b>תת פרק 41.70 צנרת השקיה</b>					
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	1,600.00	5.60	8,960.00
41.70.0030	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 40 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ ועד 63 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	1,500.00	8.00	12,000.00
41.70.0140	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	900.00	8.48	7,632.00
41.70.0150	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	700.00	9.44	6,608.00
41.70.0160	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 40 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	1,000.00	12.16	12,160.00
41.70.0170	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	500.00	16.00	8,000.00
<b>להעברה בתת פרק 41.70 55,360.00</b>					

10/03/2026

דף מס': 004

גינון במידעטק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				55,360.00
41.70.0640	שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי מדרג, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מטר	150.00	71.20	10,680.00
	<b>סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)</b>				66,040.00
	<b>תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף</b>				
41.80.0040	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 100-125 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	6,500.00	5.28	34,320.00
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאיתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	16.00	30.56	488.96
	<b>סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)</b>				34,808.96
	<b>תת פרק 41.92 ראשי מערכת</b>				
41.92.0010	ראש מערכת קוטר 2" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	יח'	2.00	7,920.00	15,840.00
	<b>סה"כ 41.92 ראשי מערכת (להעברה לדף ריכוז)</b>				15,840.00
	<b>סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)</b>				506,884.16
	<b>פרק 51 סלילת כבישים ורחבות</b>				
	<b>תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.10.0060	ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר	מ"ר	3,700.00	1.12	4,144.00
51.10.0489	תיקון קטעי ריצוף באבנים משתלבות, לרבות פירוק האבנים הקיימות, השלמת מילוי מצע וחול, ריצוף באבנים משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים (מחיר יסוד לאבן 55 ש"ח/מ"ר) הכל עד גמר מושלם. המחיר הינו לשטח מעל 15 מ"ר ועד 20 מ"ר	מ"ר	20.00	150.40	3,008.00
	<b>סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)</b>				7,152.00
	<b>סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות (להעברה לדף ריכוז)</b>				7,152.00

10/03/2026

דף מס': 005

גיבון במידענטק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול</b> <b>תת פרק 57.91 פריצת כבישים ומדרכות</b>				
57.91.0170	תוספת לעבודות צנרת עבור פתיחת מסעה/מדרכה בדרך מצעים קיימת לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרה למצב שלפני הפתיחה, לרבות מילוי והידוק מבוקר של שתי שכבות מצע סוג א' בעובי כולל של 30 ס"מ, לרבות שחזור המבנה. המדידה לפי אורך קו הצנרת, ברוחב עד 80 ס"מ	מטר	150.00	74.40	11,160.00
	סה"כ 57.91 פריצת כבישים ומדרכות (להעברה לדף ריכוז)				11,160.00
	סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול (להעברה לדף ריכוז)				11,160.00
	<b>פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b> <b>תת פרק 60.20 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>				
60.20.0172	פועל מקצועי לעבודות גיבון	ש"ע	32.00	100.00	3,200.00
60.20.0174	פועל פשוט לעבודות גיבון	ש"ע	96.00	84.00	8,064.00
	סה"כ 60.20 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה (להעברה לדף ריכוז)				11,264.00
	סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד (להעברה לדף ריכוז)				11,264.00
	<b>פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות</b> <b>תת פרק 61.20 עבור חלוקי נחל בכפוף לבחירת המזמין</b>				
61.20.0020	הקצב לעבודות מיוחדות עבור חלוקי נחל בכפוף לבחירת המזמין	קומפ'	20.00	3,000.00	60,000.00
	סה"כ 61.20 עבור חלוקי נחל בכפוף לבחירת המזמין (להעברה לדף ריכוז)				60,000.00
	<b>תת פרק 61.30 הקצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי הסעיפים במחירון דקל</b>				
61.30.0400	הקצב לעבודות בלתי צפויות מראש (בצ"מ). התשלום בפועל יבוצע לפי הסעיפים המתאימים במחירון דקל	קומפ'	1.00	20,000.00	20,000.00
	סה"כ 61.30 הקצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי הסעיפים במחירון דקל (להעברה לדף ריכוז)				20,000.00
	סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות (להעברה לדף ריכוז)				80,000.00

10/03/2026

דף מס': 006

גיבון במידעטק

סך פרק	סך תת פרק	
6,000.00	6,000.00	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר סה"כ 01 עבודות עפר
7,552.00	4,752.00 2,800.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל תת פרק 08.90 מתקן חשמל למזרקות מים ובריכות נוי סה"כ 08 מתקני חשמל
7,424.00	7,424.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.80 אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
506,884.16	3,680.00 31,064.00 71,008.00 1,651.20 215,736.00 15,680.00 17,040.00 29,472.00 4,864.00 66,040.00 34,808.96 15,840.00	פרק 41 גיבון והשקיה תת פרק 41.10 הכשרת קרקע תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה תת פרק 41.60 ממטירים/מתזים תת פרק 41.70 צנרת השקיה תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף תת פרק 41.92 ראשי מערכת סה"כ 41 גיבון והשקיה
7,152.00	7,152.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
11,160.00	11,160.00	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.91 פריצת כבישים ומדרכות סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול
11,264.00	11,264.00	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד תת פרק 60.20 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
80,000.00	60,000.00 20,000.00	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות תת פרק 61.20 עבור חלוקי נחל בכפוף לבחירת המזמין תת פרק 61.30 הקצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי הסעיפים במחירון דקל סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות

10/03/2026

דף מס': 007

גינן במידעטק

סך פרק	
6,000.00	פרק 01 עבודות עפר
7,552.00	פרק 08 מתקני חשמל
7,424.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
506,884.16	פרק 41 גינן והשקיה
7,152.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
11,160.00	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול
11,264.00	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
80,000.00	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות

סך הכל	
637,436.16	סה"כ כללי
0.28	הנחת עיגול
637,436.44	סה"כ
114,738.56	18% מע"מ
752,175.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 011-26

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344